

Groote Visscherij

Bik & Arnoldkade IJmuiden

4 Woningen

Algemene Informatie & Technische Omschrijving

Versie : 1



VOORWOORD

Deze administratieve bijlage / technische omschrijving is onderdeel van het project;

Grootte Visscherij / 4 Woningen aan de Bik & Arnoldkade 24 (a-b-c-d) te IJmuiden

In dit document vindt u informatie over partijen die zorgdragen voor de realisatie van dit project, algemene project informatie en een omschrijving van de toe te passen onderdelen, de materialen, de voorzieningen in/aan de 4 woningen.

Deze administratieve bijlage vormt één geheel met de verkooptekeningen en is een bijlage bij de aannemingsovereenkomst. Bij tegenstrijdigheid in de stukken is deze bijlage leidend. De genoemde maatvoering op de verkooptekeningen is indicatief

VERKOOP & REALISATIE VAN HET PROJECT

Planontwikkeling :

N. Visser Beheer BV
Bik & Arnoldkade 29
1975 CH IJmuiden
n.visserbv@gmail.com

Architect :

Architectenbureau Ruben Wennekers BNA
Raadhuisstraat 22
1474 HG Oosthuizen
info@rubenwennekers.nl

Realisatie :

Rolvink- Bouw & Aann. Mij. BV
Kromhoutstraat 64
1976 BM IJmuiden
info@rolvinkbouw.nl

Verkoop :

Brandjes Makelaar Velsen
Marktplaats 40
1972 JH IJmuiden
velsen@brantjes.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie

Bik & Arnoldkade 24 te IJmuiden



Kadastrale grenzen

Deze staan aangegeven op de situatietekening, deze maatvoering is niet bindend, de exacte maatvoering wordt (na oplevering) bepaald door het Kadaster, eventuele onder- of overmaat geeft geen recht op verrekening.

Koop & Levering

Wanneer u heeft gekozen voor de aankoop van een van de woningen zal de makelaar u vragen een voorlopige koopovereenkomst te ondertekenen.

De aankoop van de kavel / grond en de realisatie van de woning is een gesplitste Koop- / Aannemingsovereenkomst, de makelaar zal u hierover nader informeren.

In de voorlopige koopovereenkomst kunnen opschortende voorwaarden worden opgenomen (bijv. het verkrijgen van de onherroepelijke Omgevingsvergunning) en hierin wordt de geprognoseerde aanvang bouw met geprognoseerde aantal werkbare werkdagen voor de duur van de bouw genoemd.

Wanneer er aan alle opschortende voorwaarden is voldaan zal de notaris aan de hand van de voorlopige koopovereenkomst een definitieve akte van levering opstellen. Hierna ontvangt u de eerste (bouw) termijn, de volgende termijnen volgen naar rato van de voortgang van de bouw.

Verzekering

De opstallen zijn gedurende de bouw verzekert door de aannemer, ca. 2 weken voor oplevering, ontvangt u een bericht van de aannemer, voor de oplevering dient u de opstal zelf te hebben verzekert.

Voorschriften en Regelgeving

De geldende van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften voor de realisatie zijn ;

1. Het ten tijde van de aanvraag geldende versie van het Bouwbesluit
2. Voorschriften en bepalingen gesteld door de overheid en de nutsbedrijven
3. De geldende normbladen
4. De bepalingen van Bouwgarant (zie www.bouwgarant.nl)

Meer- & Minderwerk opties

Nadat de koper een voorlopig koopcontract heeft ondertekend kan de koper aanvullende (afbouw) wensen aan de aannemer kenbaar maken welke de aannemer dan als meerwerk kan offrenen. Het staat de aannemer vrij om bepaalde vragen niet te honoreren of in opdracht gegeven meerwerk niet in uitvoering te nemen, een reden hiervoor kan zijn dat de werkvoorbereiding als gevolg van reeds gedane inkoop het niet meer mee kan laten lopen in de bouwstroom c.q. logistiek.

Een aantal meer- en minderwerk werk opties zijn inmiddels al uitgewerkt en weergegeven in de z.g.n. "optie lijst", zie hiervoor de aparte bijlage.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONINGEN

MAATVOERING (PEIL)

Het peil (P=0) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte van dit peil ten opzichte van de omgeving wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de Gemeente Velsen.

De netto verdiepingshoogte van de woningen is ca. 2,60 m. Volgens het bouwbesluit mag de bovenzijde van de dorpel/drempel toegangsdeur van de woning niet hoger zijn dan 20mm boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering zal ca. 35mm worden aangehouden, hierdoor ontstaat een ruimte van ca. 15mm om de vloerafwerking aan te brengen.

GRONDWERK

Voor de bouw van de woningen worden de nodige grondwerkzaamheden uitgevoerd. Onder de begane grond in de kruipruimte wordt een bodemafluiting van de aanwezige grond/zand aangebracht. De ontgraven (gebiedseigen) grond wordt op het terrein verspreid en de oppervlakten achter de woningen worden aangevuld met de uitkomende grond.

De kruipruimte onder de woning is middels een kruipluik deels toegankelijk. De positie van het kruipluik is nabij de hoofdentree van de woning.

BUITENRIOLERING

Het riool van de woningen worden gescheiden aangeboden (hemelwater- en vuilwaterriool)
Het vuilwaterriool wordt aangesloten op het gemeentelijke riool in de openbare weg.
Het hemelwater wordt mogelijk in de grond van het achter terrein geïnfiltreerd.

BESTRATING

De oppervlakten aan de achterzijde van de woningen (onder het terras) als aangegeven op de tekeningen worden voorzien van betonklinkers.

ERFAFSCHIEDINGEN

Op de erfafscheidingen achter de woningen wordt een piketpaal op de hoekpunten van de kavels aangebracht

FUNDERINGEN

Conform het advies van de constructeur en goedkeuring van de gemeente, zal de fundering bestaan uit betonnen funderingsbalken.

METSELWERK & GEVELS

De binnenspouwbladen, bouwmuren, dragende scheidingswanden en de stabiliteitswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen.

De metselwerk buitengevels conform verkoop tekening worden uitgevoerd in schoon metselwerk (gevelsteen), platvol geborsteld gevoegd.

Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in meerdere kleuren en voorzien van de nodige accenten

In het metselwerk worden conform het advies van de constructeur en de leveranciers van kalkzandsteen en bakstenen dilataties in de wandoppervlakten aangebracht, deze dilataties worden verder niet afgewerkt.

Ter plaatse van bijvoorbeeld gevelopeningen worden in kleur gemoffelde stalen lateien toegepast.

Onder de kozijnen worden prefab betonnen (o.g.) dorpels aangebracht

VLOEREN

Begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde kanaalplaatvloer

De vloer van de 1^e en 2^e verdieping worden uitgevoerd als breedplaat-betonvloer

De dakhuisvloer wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde kanaalplaat vloer

De V naden in de vloerelementen onderling blijven in het zicht.

RUWBOUWTIMMERWERK

De schuine dakvlakken worden opgebouwd uit een gordingen constructie voorzien van een prefab “roofter” sandwichelement. De stalen toplaag wordt voorzien van een duurzame kleurcoating

De goten aan de voorgevel worden opgebouwd uit kunststof onderhoudsarme geprofileerde prefab delen.

De goten aan de achtergevel zijn aluminium (o.g.) goten aangebracht op verzinkte beugels

Het dek van de dakterrassen aan de achtergevel op de 1^e verdieping wordt voorzien van Douglas anti-slip delen (o.g.), tussen deze delen zit een open naad van ca. 5mm

Op het dakterras worden stalen spijlen hekwerken aangebracht van ca. 1.10 m hoog, t.p.v. de achtergevels worden er privacy schermen van ca. 1800 x 1800mm aangebracht.

METALEN DRAAGCONSTRUCTIES

Ten behoeve van de trapgat sparingen worden zichtbaar stalen raveelijzers toegepast.

De draagconstructie van de dakterrassen wordt uitgevoerd in constructiestaal, de kolommen worden geplaatst op betonnen poeren

De conservering van het staal evenals eerder genoemd hekwerk is een “poeder coating”

KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN

De kozijnen in de voor- en achtergevel worden ook uitgevoerd in onderhoudsarm “hout-look” kunststof (binnenzijde wit / buitenzijde in kleur)

Waar nodig worden de kozijnen geplaatst in een stelkozijn.

De gevel kozijnen worden voorzien van SKG** hang- en sluitwerk.

De (Velux) dakvensters worden uitgevoerd in verduurzaamd hout, kleur wit

De binnen kozijnen zijn voorgelakte witte stalen nastelkozijnen voorzien van witte lakboard opdekdeuren. Boven de deuren tot aan het plafond komen bovenlichten voorzien van glas of voorzien van een panelen.

De deuren worden voorzien van standaard loopsloten, de badkamer en het toilet worden voorzien van een z.g.n. “vrij-bezet” slot.

BEGLAZING

In de gevelkozijnen wordt blank isolerend glas met ongelijke glasdikten aangebracht

LOGGIA’S – INPANDIGE SERRE

De loggia’s zoals afgebeeld op de tekeningen in of grenzend aan de woonkamer worden geformeerd door geschakelde puien.

Deze loggia’s zijn uitgevoerd gelijkend op een serre c.q. orangerie waarbij dit een verlengde is van uw woonkamer en bij zomerse temperaturen geschikt als buitenruimte.

TRAPPEN EN HEKKEN

De dichte trap van de begane grond naar de 1^e verdieping wordt uitgevoerd in vurenhouten, treden en bomen van vurenhout en stootborden van MDF of multiplex.

De open trap van de 1^e naar de 2^e verdieping wordt uitgevoerd in vurenhouten (treden en bomen)

De trapbomen worden bevestigd door middel van pluggen met rubber vulringen.

Voor langs de muurzijde van de trappen worden houten leuningdragers aangeleverd. (leuningdragers en leuningdragers worden los geleverd).

De trapgaten worden, waar nodig afgetimmerd met MDF of multiplex.

Langs de open zijden van het trapgat wordt, waar nodig, een houten traphek met spijlen aangebracht.

Alle houten onderdelen van de trappen worden in de grondverf opgeleverd.

DAKBEDEKKING

De betonnen kanaalplaatelamenten worden voorzien van een isolatiepakket. Op deze isolatie wordt een tweelaagse bitumendakbedekking aangebracht.

Waar noodzakelijk worden dak doorvoeren aangebracht.

De dakranden worden voorzien van een blanke aluminium daktrim.

NATUUR & KUNSTSTEEN

Ter plaatse van de deurkozijnen naar de toiletten, badkamer en technische ruimten worden kunststeen dorpels aangebracht

Aan de binnenzijde van de buitenkozijnen wordt, indien er een borstwering aanwezig is, kunststeen vensterbank toegepast

BINNENWANDEN

De niet dragende lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken, zo genaamd GIBO (o.g.)

AFBOUW WERKZAAMHEDEN

Waar nodig zullen koven dan wel andere aanvullende aftimmeringen worden toegepast, (bijvoorbeeld lepe hoeken t.p.v. de trappen)

In de woningen zullen geen plinten worden aangebracht.

SCHILDERWERK

Nieuwe houten onderdelen worden, tenzij anders genoemd, dekkend geschilderd

TEGELWERK

De wanden van het toilet worden tot ca. 1200+ mm voorzien van wandtegels 300x600 mm (kleur wit)

De wanden van de badkamer worden tot ca. 2100+ mm voorzien van wandtegels 300x600 mm (kleur wit).

De vloer van het toilet wordt voorzien van tegels 300x300 mm (kleur antraciet).

De vloer van de badkamer wordt voorzien van tegels 30x30 cm (kleur antraciet) , waarbij de douchehoek onder afschot naar het doucheputje wordt aangebracht (hierdoor ontstaan diagonaal gesneden tegels)

Ter plaatse van de deurkozijnen van de badkamer en toilet wordt een kunststeen dorpel van ca. 40x80mm aangebracht

STUCWERK

De bouwmuren en scheidingswanden van de appartementen worden “behangklaar” opgeleverd

De plafonds* worden voorzien van spuitpleister (zogenaamd “spackspuitwerk”) waarbij de v-naden zichtbaar blijven (* = excl. meterkast, trapkast, schuine daken)

De wanden in het toilet en de badkamer worden boven het tegelwerk eveneens voorzien van spuitpleister.

DEKVLOEREN

Op de ruwe constructievloeren worden zand cement dekvloeren aangebracht

METAAL & KUNSTSTOFWERK

De toegang tot de kruipruimte wordt voorzien van een geïsoleerd kruipluik in een verzinkt stalen hoeklijn

KEUKENS

De woningen worden niet voorzien van een keuken

De basis aansluitingen voor water, elektra , mv en riolering worden wel aangebracht, deze worden afgedopt aangebracht op een standaard plaats.

BINNENRIOLERING & HWA

De aan de gevel, in het zicht aangebrachte, hemelwaterafvoeren worden verder niet afgewerkt.

De daken worden, waar nodig voorzien van zogenaamde nood overstorten / spuwvers.

De onder sanitair (en keukens) genoemde onderwerpen worden voorzien van een PVC riolering.

WATERINSTALLATIE

In de meterkastopstelling zal door het water leverende nutsbedrijf een standaard woonhuis aansluiting worden aangebracht.

De volgende punten worden voorzien van een wateraansluiting ;

- Toiletten (*koudwater*)
- Fonteintje in toilet (*koudwater*)
- Keuken positie (*koudwater, warm water d.m.v. keuken close-in boiler*)
- Douche (*warm + koud water*)
- Wastafel (*warm + koud water*)
- Wasmachine (*koud water*)

SANITAIR

In de woningen wordt het volgende sanitair inclusief kranen geplaatst
Aantallen zoals op tekening is aangegeven

- Wastafel met mengkraan in de badkamer
- Douche glijstang met mengkraan in de badkamer
- Wasmachine aansluiting in de technische ruimte
- In de toiletruimte een vrijhangend toilet* met inbouwreservoir (* incl. zitting)
- In de toiletruimte een fonteintje met alleen een koudwater aansluiting incl. kraan

Het genoemd sanitair uitgevoerd in standaard wit.

Wastafel Kraan Grohe Euroeco




Wastafel Villeroy&Boch Onovo



Grohe 800 thermostaat douchekraan



Doucheset Grohe New Tempesta –
Glijstangset met handdouche 2 stralen



Fontein Kraan Grohe Costa L



Fontein Villeroy&Boch Onovo
(Kraan ter indicatie)



Wandcloset Villeroy&Boch Onovo



Bedieningsplaat Geberit



Doucheput 150x150 mm met rvs-rooster



Badkamer radiator (impressie)



Foto's zijn ter indicatie, kleuren kunnen in werkelijkheid afwijken. Deze brochure / kleur- en materiaalstaat is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van architect en adviseurs. Desondanks dient een voorbehoud gemaakt te worden voor wijzigingen in maatvoering, materialen en afwerkingen. Deze wijzigingen kunnen voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en andere onverwachte situaties. Deze wijzigingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van bovengenoemde wijzigingen is niet mogelijk.

VERWARMING

De woningen worden voorzien van een individuele lucht-water warmtepomp. De warmtepomp staat opgesteld in de techniek ruimte op de 2^e verdieping, ten behoeve van deze warmtepomp wordt er een buitenunit geplaatst op een nader te bepalen locatie nabij de warmtepomp.

De toe te passen warmtepomp is van het merk NEFIT , type ; 3400i Split 10, inclusief een TOWER binnen unit met interne 190 liter boiler , elektrisch element, regeling, circulatiepomp, een buffervat van 40l.

Het opwarmen van het water neemt tijd in beslag en is berekend en ontworpen volgens de geldende eisen. De thermostaat kunt u instellen op ECO of Comfort , bij ECO zal het water s 'nachts verwarmt worden.

De woning wordt voorzien van een laagtemperatuur vloerverwarming, waarvan de verdelers zoveel als mogelijk uit het zicht in bijvoorbeeld een kast worden gemonteerd. In de badkamer wordt i.v.m. legionella deels vloerverwarming aangebracht

Onderstaande streef temperaturen kunnen worden behaald ;

- Verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamer) : 22 °C
- Verkeersruimten (overloop, entree) : 18 °C
- Toilet : 18 °C
- Badkamer : 22 °C

De opgenomen warmwater installatie is geschikt voor normaal gebruik met een enkele badkamer zonder regen- of stortdouche

Houdt er bij het kiezen van de vloerafwerking rekening mee dat deze geschikt is voor vloerverwarming en dat deze een zo laag mogelijke Rc waarde heeft

VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING

De woning worden voorzien van een mechanische WTW unit , merk ZEHNDER, type COMFO Air o.g. , capaciteit ca. 600m³/h , deze unit wordt opgesteld in de technische ruimte

In de verblijfsruimten worden inblaasroosters geplaatst en in de keukens, toiletten, badkamer worden afzuig roosters geplaatst. De kanalen worden voor zover mogelijk opgenomen in de betonvloeren, in de technische ruimte bijv. komen de leidingen in het zicht.

Wij adviseren voor uw toekomstige keuken een recirculatie afzuigkap toe te passen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De aanleg en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de koopsom inbegrepen

In de meterkastopstelling zal door het elektra leverende nutsbedrijf een standaard aansluiting worden aangebracht (3x 25 amp.), de benodigde aarding zal ook aanwezig zijn.

Er wordt een standaard meterkast met 40 Amp hoofdschakelaar met 1x 16 Amp 400V aardlekautomaat en 2x 16 Amp 230V aardlekautomaat roepen gemonteerd, tevens zal er een dubbele 220V wandcontactdoos in de meterkast aanwezig zijn.

De woningen worden voorzien van een basis electra installatie volgens de "NEN 1010".
De op de verkoop tekeningen ingetekende electra installatie is indicatief

Ter plaatsen van de verkeersruimten worden rookmelders aangebracht, deze zijn aangesloten op de elektrische installatie en tevens voorzien van een noodbatterij

De woningen worden voorzien van een belinstallatie met beldrukker t.p.v. voordeur

De aansluitkosten voor de internet, televisie, telefoon zijn niet in de koopsom inbegrepen

PV PANELEN

Op het dak worden PV panelen ('zonnepanelen') aangebracht.

Het exacte type, de positie, de aantallen en de opbrengst worden in een later stadium bekend gemaakt, dit is afhankelijk van de definitieve BENG berekening.

KWALITEITSWAARBORG

De tekst in deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architecten, constructeurs en adviseurs van het plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen in bijvoorbeeld maatvoering voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, en andere onvoorziene situaties.

Tevens behouden wij het recht voor op of aan de opstellen de naar ons oordeel noodzakelijke technische wijzigingen aan te brengen. Voor eventuele wijzigingen geldt ten allen tijde dat er sprake dient te zijn van gelijkwaardigheid. Dat houdt in dat deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze en eerder genoemde wijzigingen geven geen recht op verrekening.

Op het moment van vaststellen van deze technische omschrijving met bijbehorende (verkoop) tekeningen zijn het leidingverloop, de exacte plaats van de installaties (bijvoorbeeld warmtepomp e.d.) maar ook de locaties van centraaldozen en wandcontactdozen nog niet bekend. Op tekening is de meest waarschijnlijke plaats weergegeven, pas later in de voorbereiding worden de exacte plaats bepaald. Aanpassingen kunnen derhalve noodzakelijk zijn,. Verrekening als gevolg hiervan is niet mogelijk.

De op tekening ingeschreven maten zijn "circa" maten en ter indicatie. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de verkrijger aan derden. Wij raden u aan de maatvoering voor inrichting of anderszins pas te verstrekken aan derden, wanneer de maten "in het werk" zijn ingemeten. Dit inmeten kan tijdens een kijkdag of zogenaamde "inmeetdag"

De in de verkoopdocumentatie opgenomen perspectieven zijn een "artist impression", die een goede indruk geven van de woningen en de omgeving, maar kunnen afwijken van de uiteindelijke situatie. Zo kunnen bijvoorbeeld aan de kleurstellingen op de perspectieftekeningen geen rechten worden ontleend. Eventueel op de verkoopdocumentatie aangegeven binneninrichting dient, voor zover niet nadrukkelijk vermeld, alleen ter oriëntatie en is niet inbegrepen in de aanneemsom. De situatie tekening met indeling van de omgeving is eveneens ter indicatie.

WERKZAAMHEDEN NA OPLEVERING

Algemeen

Bij werkzaamheden aan uw woning na oplevering, dient u zich adequaat door een deskundige te laten informeren inzake ;

- De juiste toepassingen en eigenschappen van materialen
- Een juiste uitvoering van werkzaamheden
- Een correcte aansluiting op het door de aannemer opgeleverde werk

Tevens attenderen wij u erop dat aangebrachte wijzigingen in de opgeleverde woning tot gevolg kunnen hebben dat de garantie op bepaalde onderdelen kan komen te vervallen.

Vloerafwerking

Het is in verband met de vloerverwarming niet toegestaan om in de vloeren te boren en/of te spijkeren

Voordat u de definitieve vloerafwerking laat of gaat aanbrengen dient het vochtpercentage in overleg met de leverancier te worden gecheckt.

De vloerafwerking dient vrij van de wanden te worden aangebracht

Let er op dat de keuze van de vloerafwerking geschikt is voor de laag temperatuur vloerverwarming

Bouwkundige vloeren van uw woning worden opgebouwd uit prefab elementen. Op de onderlinge naden van deze elementen kunnen in de bouwkundige afwerkvloer / dekvloer scheuren ontstaan. Bij een aan de ondervloer gehechte afwerkvloer (bijv. PVC of een gietvloer) zal deze scheurvorming zich tonen. Kiest u voor een gehechte afwerkvloer dan is de aannemer niet verantwoordelijk voor mogelijke scheurvorming en/of onthechting van de topvloer

Plafondafwerking

Zoals hierboven gemeld zijn de vloeren in de woning opgebouwd uit prefab elementen . Deze elementen zijn voorzien van z.g.n. V-naden. Deze zijn aangebracht om geringe scheurvorming op te vangen. Het vlak maken van deze V-naden wordt derhalve afgeraden, kiest u er toch voor dit te doen, dan is de aannemer niet verantwoordelijk voor scheurvorming in het vlak gemaakte plafond.

Wandafwerking

Uw woning is vanuit de bouw niet voorzien van behang (o.g.) , de wanden worden “behangklaar” opgeleverd. Afhankelijk van de door u gekozen afwerking (en/of hoe kritisch u bent), kan het gewenst zijn de wanden nog een na te lopen en waar nodig uit te vlakken.

Naden en krimp-scheuren treden onvermijdelijk op ten gevolge van drogingskrimp, klimaatschommelingen in de woning en ten gevolge van normale (toelaatbare) vormveranderingen. Vormverandering is bijvoorbeeld het enigszins doorbuigen/bewegen van de vloeren door het eigen gewicht maar ook door de bouwkundige belasting (van bijvoorbeeld de scheidingswanden) en de belasting door woongebruik. De op de vloer geplaatste scheidingswand “buigt/zakt” hierdoor mee, waardoor er op onderlinge aansluitingen scheuren kunnen ontstaan. Wanneer u optioneel kiest voor deurkozijnen zonder bovenlicht, dus waar de wand boven de deurkozijnen doorloopt, kunnen daar ook scheuren ontstaan.

Aangezien er in de woning nog een hoeveelheid bouwvocht aanwezig is en het gebouw nog “werkt” is de kans groot dat volledige afgewerkte wanden, bijvoorbeeld sierpleister en gesausde wanden, op termijn zullen gaan scheuren. Daarom raden wij u aan de wanden te behangen, kiest u toch voor een harde wand afwerking dan is de aannemer niet verantwoordelijk voor enige scheurvorming. (Bovenstaande is ook van toepassing wanneer dilataties in de dragende binnenwanden als bovenstaande worden afgewerkt)

Trappen en Balustraden

De traptreden zijn geschikt voor een bekleding na oplevering. Indien u deze na oplevering direct wenst af te lakken, dient u rekening te houden met eventuele oneffenheden in de trap

Afzuigkap

De ventilatiepunten ter plaatse van de keuken dienen als algemene ruimte afzuiging voor de woonkamer en keuken, hier kan geen afzuigkap op aangesloten worden. Het toepassen van een afzuigkap met motor zal de mechanische ventilatie ontregelen. Advies is daarom een recirculatie kap in de woning toe te passen.

===== EINDE =====